

# ZADÁNÍ

**Stavba:** Lib atov - rekonstrukce VO v03 ocen ný  
**Objekt:**

Objednatel: obec Lib atov

Zhotovitel:

Zpracoval: PEN-projekty energetiky, s.r.o.

Místo: Lib atov

Datum: 19. 1. 2015

KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV**

**HSV**

**1**

**Zemní práce**

83,001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	2,000		
--------	-----------	--	---	-------	--	--

**KABELOVE osv.stožáry, kabelové VO**

4,741	748719211	Montáž stožár osv tlení ostatní ocelový samostatn stojící do 12m	kus	6,000		
3,	AMAKO0606013360	sadový bezpaticový K6 (AMAKO 0606013360)	kus	6,000		
5,	VYRTYCH	P íruba na sadový sloup pr m. 60 mm (VYRTICH 1806)	kus	6,000		
6,	VYRTICH8592040005	DINGO 1VV70S-PC, 1x70W, nejšt né (VYRTICH 8592040005937)	kus	6,000		
7,347	347606980	výbojka sodíková OSRAM NAV T 70, 70W E 27	kus	6,000		
8,	AMAKO4048102701	elektrovýzbroj SR 481-27 Z/Un 1poj. (AMAKO 4048102701)	kus	6,000		
9,	AMAKO	Platová manžeta PM 133/159 (AMAKO 4300133159)	kus	6,000		
11,922	220960021	Montáž svorkovnice stožárové	kus	6,000		
12,922	220960022	Smontování stožárové svorkovnice	kus	6,000		
13,741	748741000	Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	kus	6,000		
10,	POUZDRO_VO	Pouzdro pro stožár VO	kus	6,000		
15,946	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry ve ejného osv tlení ru n v hornin t 3	kus	6,000		
18,946	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bedn ní	m3	3,000		
16,741	744441100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevn	m	63,000		
17,341	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	63,000		
23,921	210100004	Ukon ení vodi v rozvád í nebo na p ístroji v etn zapojení pr ezu žíly do 25 mm2	kus	48,000		
19,741	743612111	Montáž vodi uzem ovací FeZn pásek pr ezu do 120 mm2v m stské zástavb v zemi	m	484,000		
20,354	354410730	drát pr m r 10 mm FeZn	kg	484,000		
21,354	354418950	svorka p ipojovací SP1 k p ipojení kovových ástí	kus	6,000		
27,946	460200293	Hloubení kabelových nezapažených rýh ru n š 50 cm, hl 110 cm, v hornin t 3	m	108,000		
25,946	460560293	Zásyp rýh ru n ší ky 50 cm, hloubky 110 cm, z horniny t ídy 3	m	108,000		
30,946	460200153	Hloubení kabelových nezapažených rýh ru n š 35 cm, hl 70 cm, v hornin t 3	m	386,000		
31,946	460560153	Zásyp rýh ru n ší ky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny t ídy 3	m	326,000		
32,921	210010123	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených voln	m	484,000		

# ZADÁNÍ

**Stavba:** Lib atov - rekonstrukce VO v03 oceněný

**Objekt:**

Objednatel: obec Lib atov

Zhotovitel:

Místo: Lib atov

Zpracoval: PEN-projekty energetiky, s.r.o.

Datum: 19. 1. 2015

	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
34	345	345713510	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050	m	484,000		
35	946	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	193,000		
36	946	460620002	Položení drnu v etn. zalití vodou na rovin	m2	193,000		
37	221	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	5,000		
38	946	460650035	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze sypaniny se zhrtním tloušťky do 30 cm	m2	5,000		
39	946	460650921	Kladení dlažby po p. ekopech z kostek kamenných velkých do lože z kameniva t. žitého	m2	5,000		
40	946	460650135	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 8 cm	m2	49,000		
41	946	460650044	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhrtním tloušťky do 20 cm	m2	49,000		
42	946	460680701	Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm	m2	49,000		
43	921	210901155	Montáž hliníkových kabelů AYKYPS, AYY-J 750 V 4x16 mm2 volně uložených	m	526,000		
44	341	341123160	kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2	m	526,000		
45	921	210901175	Montáž hliníkových kabelů AYKYPS, AYY-J 750 V 4x16 mm2 pevně uložených	m	80,000		
46	341	341123160	kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2	m	80,000		
47	345	345711080	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8025	m	24,000		
48	R	TRUBKA:SLOU	přípevnění trubky na sloup	ks	24,000		

## PO\_SLOUPE

### CH

### VO po sloupech

49		AMAKO1310500060	Výložník rovný - typ UNI bandimex - UNI 1 - 500 (AMAKO 1310500060)		35,000		
50	741	748721110	Montáž výložník osvětlení jednoramenný nástěnný do 35 kg	kus	35,000		
51	921	210202024-D	Demontáž svítidel výbojkových sv. tlomet hmotnosti p es 10 kg	kus	10,000		
52	921	210202024	Montáž svítidel výbojkových sv. tlomet hmotnosti p es 10 kg	kus	10,000		
53		VYRTYCH	Příručka na výložníkový sloup pr. m. 60 mm (VYRTICH 1807)	kus	25,000		
54		VYRTICH8592040004	DINGO1VV70S-PC, 1x70W, jištění 51013 (VYRTICH 8592040004695)	kus	25,000		
55	347	347606980	výbojka sodíková OSRAM NAV T 70, 70W E 27	kus	25,000		
56	921	210260012	Montáž Al kabelů závěsných AES do 1 kV žíly 4x25až35 mm2 nahození s napnutím samonosného kabelu	m	4059,000		
57		AES2x25	AES 2x25	m	4059,000		
58	741	741311110	Montáž výstroje nn-konzola jednoduchá sloupová nebo stěšnicová	kus	127,000		
59		KOT_OBJ_DREVO	KOTEVNI OBJIMKA D 140 PRO DREV. SLOUP	ks	18,000		
60		KOT_OBJ_JB180	KOTEVNI OBJ. D 180 PRO BET. SLOUP 3KN	ks	25,000		

# ZADÁNÍ

**Stavba:** Lib atov - rekonstrukce VO v03 oceněný  
**Objekt:**

Objednatel: obec Lib atov

Zhotovitel:

Místo: Lib atov

Zpracoval: PEN-projekty energetiky, s.r.o.

Datum: 19. 1. 2015

	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
61		KOT_OBJ_JB220	KOTEVNI OBJ. D 220 PRO BET. SLOUP 6-20KN	ks	25,000		
62		HAKAES	HAK DVOJITY PRO AES, 12KN	ks	127,000		
63		AES_SV_NOS	SVORKA NOSNA AES 4X16-120 DO 30ST.	ks	83,000		
64		AES_SV_KOT	SVORKA KOTEVNI 2X16-25 AES - S0 157	ks	51,000		
65		SV_PROP	SVORKA PROR. AES 16-120/16-120 SLIP 32.2	ks	40,000		
66	DXA	DXA32	KRYT OCHRANNY KONCU AES 25-95(120) ENSTO	KS	65,000		
67		AES_POLOP	svorka polopropichovací AES/AYKY	ks	94,000		
68		CTA95	OMEZO.V.PREP.1KV+SVORKY PRIPOJ. AES16-120		10,000		
69		AES_POLOP_UZEM	svorka polopropichovací AES/UZEM	ks	94,000		
76	741	741541110	Montáž šablon pro vedení nn - svorkou šroubovou do 50 mm2	kus	151,000		
70	741	745431110	Montáž kabel Al sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený voln	m	108,000		
71	341	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	108,000		
72	741	745451112	Nahození kabel Al sk.1 do 1 kV zav šený 4x10 mm2 s napnutím lana	m	78,000		
73	R	CYKYZ	CYKYz 3x1,5		78,000		
74		PRAPOREC	KONZ.PRAP.1380 VC.PODP.NA JB PR.220-250		3,000		
75		HAK_NOS	HAK NOSNY S OTEVREN.OKEM PRO AES M20X174		8,000		

## M Práce a dodávky M

### 46-M Zemní práce p i extr.mont.pracích

80	946	460010023	Vytěžení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,500		
----	-----	-----------	---	----	-------	--	--

## VRN Vedlejší rozpočtové náklady

### VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

82	000	012203000	Geodetické práce p i provádění stavby	K	10,000		
77	000	043002000	Zkoušky a ostatní měření	K	20000,000		
79	000	011314000	Archeologický dohled	K	12,000		

### VRN4 Inženýrská činnost

81	000	041103000	Autorský dozor projektanta	K	5,000		
----	-----	-----------	----------------------------	---	-------	--	--

### VRN6 Územní vlivy

84	000	065002000	Mimostaveništní doprava materiál	K	20,000		
78	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	K	18,000		

# ZADÁNÍ

**Stavba:** Lib atov - rekonstrukce VO v03 ocen ný  
**Objekt:**

Objednatel: obec Lib atov

Zhotovitel:

Místo: Lib atov

Zpracoval: PEN-projekty energetiky, s.r.o.

Datum: 19. 1. 2015

.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
85		PLOSINA	montážní plošina k montáži vodi a svítidel na podp ry EZ		30,000		

**Celkem**